(5) 多雪地においては、雪の堆積スペースを設けるなど、積雪時における歩行者等用通路の安全かつ円滑な通行が確保されるよう配慮する。
(6) 歩行者等用通路は、必要に応じて、庇等の設置について考慮する。
(7) 車路と歩行者等用通路は、縁石、手すり、植込み等により、できる限り明確に分離する。
(8) 歩行者等用通路の勾配は、敷地状況等の理由がある場合を除き、次に掲げる事項を標準とし、車椅子使用者等の安全な通行に配慮する。
① 縦断勾配は、1/20（5%）以下を標準とする。
② 横断勾配は、1/50（2%）以下を標準とする。ただし、透水性舗装の場合は 1/100（1%）以下とする。
③ 縦断勾配を設ける箇所には、できる限り横断勾配は設けない。
(9) 歩行者等用通路の切下げ部の縁端、歩行者等用通路から車椅子使用者用駐車施設に出入りする箇所等は、車路より 2cm の高さを標準とする。
(10) 歩行者等用通路を車路とすりつける場合は、車路との境界から 150cm 以上の平坦な部分を設ける。
(11) 自動車等の出入りの多い箇所等に、必要に応じて、視覚・聴覚により自動車等の接近を知らせる警報装置を設置するなど配慮する。
(12) 雨水排水設備及び建築設備の桝、マンホール等の位置については、舗装への影響を考慮する。
(13) パーキング・パーミット制度に協力する施設においては、車椅子使用者用駐車施設の標識に、必要に応じて当該制度の協力施設である旨の表示等を行う。

2.10.3 門扉・囲障その他の工作物に関する事項

(1) 寒冷地及び多雪地においては、煙突、排気塔、屋外設備機器等の設置方法について、着雪及び凍結融解による破損の防止を考慮する。
(2) 必要に応じて、懸垂幕用取付け金物を設ける。設置する位置は、掲示物が道路等から見やすい位置とし、懸垂幕を取り付ける際の安全性を考慮する。

2.10.4 雨水排水設備に関する事項（資料なし）

2.10.5 植栽に関する事項

(1) 植栽には樹木を取り入れ、その一部を高木とするなど、効果的な配植及び樹種の選定を考慮する。
(2) 植栽基盤が構造物に囲われている場合は、排水の確保に留意する。

2.11 各室設計

2.11.1 上級室

遮音について考慮する。

2.11.2 会議室

(1) 室内の吸音及び遮音について考慮する。
(2) 必要に応じて、多様な利用形態、他の機能との共用等を考慮し、フレキシビリティを確保する。

(3) 視聴覚機器の利用を考慮した暗幕用カーテンボックス、スクリーンボックス、機器の設置のための下地等のほか、白板、ピクチャーレール等を、必要に応じて設ける。
(4) 机、椅子等の収納スペース、移動間仕切り等を、必要に応じて設ける。

2.11.3　電算室

(1) 地震、津波、火事等の災害、部外者の侵入等に対する安全性の確保を考慮する。
(2) 出入口及び機器の搬出入経路は、機器の寸法を考慮したものとする。また、必要に応じて、搬出入用バルコニーを設ける。
(3) 床は、機器配線を考慮してフリーアクセスフロアとする。なお、フリーアクセスフロアは、耐震性、床仕上げの帯電防止及び配線スペースの防じん性を考慮したものとする。
(4) 室内の吸音及び隣接室等に対する遮音について考慮する。
(5) 断熱及び結露防止を考慮する。
(6) 想定される水害による水位より高い位置にある階への配置等により浸水防止を図る、水系の配管を通過させない、床及び壁の防水を確保するなど、水損の防止に留意する。

2.11.4　電話交換諸室

(1) 中継台が必要な場合は、騒音の少ない位置に設け、吸音及び遮音について考慮する。
(2) 必要に応じて、休憩室又は休憩スペースを設ける。

2.11.5　書庫

(1) 防湿及び結露防止について考慮する。
(2) 床は、防じんを考慮したものとする。

2.11.6　倉庫

(1) 用途により必要に応じて、防湿及び結露防止について考慮する。
(2) 用途により必要に応じて、床は防じんを考慮したものとする。

2.11.7　庁舎管理室、防災センター、中央管理室等

(1) 庁舎管理室、防災センター及び中央管理室は、機能の連携を考慮した位置に設ける。
(2) 防災センター及び中央管理室は、浸水防止が図られるよう留意する。
(3) 庁舎管理室、防災センター、中央管理室等で常時人がいる場合は、必要に応じて当該室の近くに休憩室、仮眠室等を設ける。

2.11.8　湯沸室

必要に応じて、流し台、吊り戸棚、水切り棚等を設置し、備品等の収納スペースを確保する。

2.11.9　ゴミ置場

(1) ゴミの搬出経路を考慮した位置に設ける。
(2) ゴミの分別収集を考慮したスペースを確保する。