(12) 歩行者等用通路は、多様な施設利用者が安全かつ円滑に通行できるよう、幅員を確保する。
(13) 歩行者等用通路には、敷地内に傾斜又は起伏があるなどやむを得ない場合を除き、段を設けない。
(14) 車路への切下げ部の縁端は、車椅子使用者が通行可能であるとともに、視覚障害者が認知できるものとする。
(15) バリアフリー法施行令第 17 条第三号に適合するものとして設置する傾斜路の上端及び下端には、車椅子使用者の安全かつ円滑な移動を考慮して他の動線と交錯しないように、踏幅 150cm 以上の平坦な部分を設ける。また、曲がり部分又は折り返し部分を設ける場合は、踏幅 150cm 以上の踊場とする。

2.10.3　門扉・囲障その他の工作物に関する事項

(1) 想定される水害による水位を考慮し、囲障等による敷地内への浸水又はドライエリア等からの浸水の防止を図る場合は、当該囲障等について必要となる構造耐力上の安全性及び止水性を確保する。
(2) 工作物は、暴風による風圧力に対して必要となる安全性を確保したものとする。
(3) 工作物は、日射の反射による周辺環境への影響ができる限り小さくなるよう、必要に応じて、設置位置の設定、材料の選定等により反射防止の措置を講ずる。
(4) 多雪地において、工作物は積雪時の利用を考慮して配置し、積雪荷重に対して必要となる安全性を確保する。また、必要に応じて、積雪による沈降力による変形の防止を考慮したものとする。
(5) 門扉及び囲障は、設置目的及び開閉時の安全性を考慮し、設置位置、形状、開閉方式等を設定する。特に犯罪企図者の侵入を防止する警戒線の形成を目的とする場合は、時間帯等による施設の利用形態の違いに留意する。
(6) 門扉にレールを設ける場合は、通行の支障とならないものとするとともに、雨水が溜まらないよう考慮したものとする。
(7) 屋外掲示板、郵便受け等を設ける場合は、利用形態を考慮した位置に設ける。
(8) 施設の立地、用途、規模等を考慮し、必要となる自転車置場のスペースを確保する。自転車置場は、歩行者等又は自動車等の動線との関係に留意しつつ、自転車利用者が利用しやすい位置に設ける。

2.10.4　雨水排水設備に関する事項

(1) 施設が立地する地域の降雨量を考慮し、排水管、排水溝、桝、マンホール等により構成される排水経路は、十分な排水能力を確保したものとする。
(2) 雨水が舗装面に溜まらないよう、適切に舗装面の排水の方向、勾配等を計画する。なお、その際、雨水が舗装面から敷地外に流出せず、敷地内に設置する排水経路に流れ込むよう計画する。
(3) 排水経路は、できる限り自動車等の通行量が少なく、補修及び更新が容易な場所に設定する。

(4) 雨水を敷地内で浸透処理する場合は、地質、地形、地下水位等を考慮して、適切に浸透能力が確保できるよう計画する。また、雨水の浸透による周辺地盤への影響に留意する。

(5) 排水管、排水溝、桝、マンホール等は、設置の条件に応じた耐荷重性能を有するものとする。なお、特に排水管については、設置の条件として、埋設深さ及び基礎の方式、寸法等を考慮する。

(6) 自動車等がその上を通過する場所に設置する排水管、排水溝、桝、マンホール等は、自動車等の種類を考慮し、十分な耐荷重性能を有するものとする。また、蓋をボルトで固定するなど、自動車等の通過時にずれ、がたつき又は跳ね上がりが生じないよう、必要となる措置を講ずる。

(7) 歩行者等の動線上にある排水溝等のグレーチングは、杖先、車椅子のキャスター等が落ち込まないよう目が細かく、濡れても滑りにくいものとする。

2.10.5　植栽に関する事項

(1) 緑化の目的、維持管理の負担等を総合的に勘案し、経済合理性が確保されるよう、植栽の種類及び植栽基盤を選定する。

(2) 配植計画及び植栽の種類は、周辺の自然環境との調和、隣地の植栽との連携とともに、施設利用者の心理的な快適性を考慮したものとする。

(3) 植栽の種類は、地域生態系の保全に配慮するとともに、生育条件、成長後の樹木の高さ及び樹形、維持管理の負担その他の植栽の特性を考慮し、持続的に維持管理が可能なものとする。

(4) 生育に必要となる環境を確保し、持続的に維持管理が可能なよう、植栽基盤及び灌水の方法を選定するとともに、植栽の密度等を計画する。